ANEXO XVI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Relatório de Orçamentos Agrupados

Resumo dos orçamentos

Orçamento/Versão	Descrição da versão	Dimensão	Unidade	Valor
8600 / 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,000	UN	
8600 / 2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,000	UN	
8600 / 3	POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO 8"	1,000	UN	
8600 / 6	CASA DE PROTEÇÃO	10,250	M2	
8600 / 5	URBANIZAÇÃO	400,000	M2	
8600 / 4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	920,690	M	
			Total dos orçamentos	

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8600 - 1/2025

Data orçamento : 29/10/2025

Descrição : PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM URBANIZAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM

Versão : ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Bem público : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Endereço : ESTRADA DOS BARATAS, S/N

Bairro : NOVA FLORESTA

Município(s) : Nova Olinda do Norte

Bonificação :

Dimensão : 1,000 UN

Enc. Sociais :

Data Base : 01/08/2025 (Com desoneração)

Fonte de recurso : Estadual

Órgão Solicitante : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Órgão Elaborador : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***10.000.001***	***CPU57222***	***GEÓLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES***	***MES***	***1,000***		
SINAPI-346	10.000.002	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	MES	6,000		
						Total do grupo:	

Total geral do orçamento:	

Renan Barbosa Amaral
Engenheiro Civil
CREA: 28717

Orçamento : 8600 - 1/2025

Data orçamento : 29/10/2025

Descrição : PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM URBANIZAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM

Versão : ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Bem público : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Endereço : ESTRADA DOS BARATAS, S/N

Bairro : NOVA FLORESTA

Município(s) : Nova Olinda do Norte

Bonificação :

Dimensão : 1,000 UN

Enc. Sociais :

Data Base : 01/08/2025 (Com desoneração)

Fonte de recurso : Estadual

Órgão Solicitante : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Relatório de Orçamentos Agrupados

Órgão Elaborador : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/UN
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,0000		
Total geral	**100,0000**		

Renan Barbosa Amaral
Engenheiro Civil
CREA: 28717

Orçamento : 8600 - 2/2025

Data orçamento : 29/10/2025

Descrição : PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM URBANIZAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM

Versão : SERVIÇOS PRELIMINARES

Bem público : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Endereço : ESTRADA DOS BARATAS, S/N

Bairro : NOVA FLORESTA

Município(s) : Nova Olinda do Norte

Bonificação :

Dimensão : 1,000 UN

Enc. Sociais :

Data Base : 01/08/2025 (Com desoneração)

Fonte de recurso : Estadual

Órgão Solicitante : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Órgão Elaborador : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-346	10.000.001	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,000		
SINAPI-346	10.000.002	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	176,000		
SINAPI-346	10.000.003	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	176,000		
						Total do grupo:	

Total geral do orçamento:	

Renan Barbosa Amaral
Engenheiro Civil
CREA: 28717

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8600 - 2/2025

Data orçamento : 29/10/2025

Descrição : PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM URBANIZAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM

Versão : SERVIÇOS PRELIMINARES

Bem público : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Endereço : ESTRADA DOS BARATAS, S/N

Bairro : NOVA FLORESTA

Município(s) : Nova Olinda do Norte

Bonificação :

Dimensão : 1,000 UN

Enc. Sociais :

Data Base : 01/08/2025 (Com desoneração)

Fonte de recurso : Estadual

Órgão Solicitante : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Órgão Elaborador : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/UN
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0000		
Total geral	**100,0000**		

Renan Barbosa Amaral
Engenheiro Civil
CREA: 28717

Orçamento : 8600 - 3/2025

Data orçamento : 29/10/2025

Descrição : PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM URBANIZAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM

Versão : POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO 8"

Bem público : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Endereço : ESTRADA DOS BARATAS, S/N

Bairro : NOVA FLORESTA

Município(s) : Nova Olinda do Norte

Bonificação :

Dimensão : 1,000 UN

Enc. Sociais :

Data Base : 01/08/2025 (Com desoneração)

Fonte de recurso : Estadual

Órgão Solicitante : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Órgão Elaborador : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Relatório de Orçamentos Agrupados

01 - PERFURAÇÃO DO POÇO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***10.000.001***	***CPU57224***	***Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 16" (400 mm)***	***M***	***100,000***		
						Total do Grupo:	

02 - INFRAESTRUTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***20.000.001***	***CPU57226***	***Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado reforçado, diâmetro de 8" (200 mm)***	***M***	***66,670***		
CPU	***20.000.002***	***CPU57228***	***FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRÉ-FILTRO SELECIONADO, GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM PARA POÇOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC GEOMECÂNICO***	***M3***	***0,250***		
CPU	***20.000.003***	***CPU57230***	***Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m***	***M***	***30,000***		
CPU	***20.000.004***	***CPU57232***	***Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, diâmetro de 8" (200 mm)***	***M***	***33,330***		
SINAPI-346	20.000.005	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,200		
SINAPI-346	20.000.006	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,200		
						Total do Grupo:	

03 - DESENVOLVIMENTO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***30.000.001***	***CPU57234***	***LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR DE AR PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC***	***H***	***24,000***		
CPU	***30.000.002***	***CPU57236***	***Ensaio de vazão escalonado para poço profundo***	***H***	***24,000***		
						Total do Grupo:	

04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***40.000.001***	***CPU57238***	***DESINFECÇÃO COM HIPOCLORITO DE CÁLCIO PARA POÇOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC***	***UN***	***1,000***		
CPU	***40.000.002***	***CPU57240***	***Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo***	***CJ***	***1,000***		
						Total do Grupo:	

05 - TUBULAÇÕES

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***50.000.001***	***CPU57242***	***FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC ADITIVADO DN=65 MM***	***M***	***70,000***		
CPU	***50.000.002***	***CPU57248***	***Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2***	***UN***	***1,000***		

Relatório de Orçamentos Agrupados

CPU	***50.000.003***	***CPU57255***	***Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3"***	***UN***	***4,000***		
CPU	***50.000.004***	***CPU57256***	***FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO FERRO GALVANIZADO 3"***	***M***	***6,710***		
CPU	***50.000.005***	***CPU57257***	***FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO DN 3", VAZÃO MÁXIMA DE 80 M3/H***	***UN***	***1,000***		
SINAPI-346	50.000.006	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000		
CPU	***50.000.007***	***CPU57259***	***FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 3"***	***UN***	***1,000***		
						Total do Grupo:	

06 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDROMECÂNICA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-346	60.000.001	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000		
SINAPI-346	60.000.002	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	5,000		
CPU	***60.000.003***	***CPU57319***	***Poste telecônico curvo duplo para duas luminárias, em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00m - fornecimento e instalação***	***UN***	***2,000***		
SINAPI-346	60.000.004	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	4,000		
CPU	***60.000.005***	***CPU57323***	***CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***M***	***21,000***		
CPU	***60.000.006***	***CPU57287***	***CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC PARA USO SUBMERSO, 0,6/1KV, 35MM2 PARA CIRCUITO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***M***	***128,000***		
SINAPI-346	60.000.007	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,000		
SINAPI-346	60.000.008	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,000		
SINAPI-346	60.000.009	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	29,000		
SINAPI-346	60.000.010	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	1,000		

Relatório de Orçamentos Agrupados

SINAPI-346	60.000.011	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	12,000		
CPU	***60.000.012***	***CPU57325***	***CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***6,000***		
CPU	***60.000.013***	***CPU57327***	***LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***12,000***		
CPU	***60.000.014***	***CPU57289***	***INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA VARIAÇÃO DE VELOCIDADE EM MOTORES, POTÊNCIA DE 25 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***1,000***		
CPU	***60.000.015***	***CPU57291***	***Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A***	***UN***	***3,000***		
CPU	***60.000.016***	***CPU57293***	***SISTEMA ALARME-BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***1,000***		
CPU	***60.000.017***	***CPU57294***	***Sinaleiro monobloco LED 110/220V - fornecimento e instalação***	***UN***	***2,000***		
CPU	***60.000.018***	***CPU57295***	***BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***1,000***		
SINAPI-346	60.000.019	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,000		
CPU	***60.000.020***	***CPU57296***	***LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***2,000***		
SINAPI-346	60.000.021	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9,000		
SINAPI-346	60.000.022	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	9,000		
CPU	***60.000.023***	***CPU57298***	***SUBESTAÇÃO ÁEREA COMPLETA 45 KVA/13.800-380/220V, INCLUSIVE QUADRO DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO GERAL, POSTES, CRUZETAS, TRANSFORMADOR, LIGAÇÃO E MURETA***	***UN***	***1,000***		
SINAPI-346	60.000.024	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,000		
SINAPI-346	60.000.025	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000		
SINAPI-346	60.000.026	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000		
CPU	***60.000.027***	***CPU57308***	***Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA***	***UN***	***2,000***		

Relatório de Orçamentos Agrupados

CPU	***60.000.028***	***CPU57311***	***Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA***	***UN***	***1,000***		
CPU	***60.000.029***	***CPU57306***	***DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***12,000***		
SINAPI-346	60.000.030	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,000		
SINAPI-346	60.000.031	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,000		
SINAPI-346	60.000.032	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,000		
CPU	***60.000.033***	***CPU57313***	***Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege, sem disjuntores, com barramentos, isolador, parafusos, conector, espelho e montagem - 1400x800x300mm - fornecimento e instalação***	***UN***	***1,000***		
CPU	***60.000.034***	***CPU57315***	***Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - fornecimento e instalação***	***UN***	***1,000***		
SINAPI-346	60.000.035	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	109,750		
SINAPI-346	60.000.036	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,790		
CPU	***60.000.037***	***CPU57317***	***CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***114,160***		
SINAPI-346	60.000.038	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,400		
SINAPI-346	60.000.039	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,800		

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Relatório de Orçamentos Agrupados

CPU	***60.000.040***	***CPU57344***	***FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSA 25 CV 220/380V, TENSÃO NOMINAL 220V TRIFÁSICA***	***UN***	***1,000***		
						Total do grupo:	

Total geral do orçamento:	

Renan Barbosa Amaral
Engenheiro Civil
CREA: 28717

Orçamento : 8600 - 3/2025

Data orçamento : 29/10/2025

Descrição : PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM URBANIZAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM

Versão : POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO 8"

Bem público : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Endereço : ESTRADA DOS BARATAS, S/N

Bairro : NOVA FLORESTA

Município(s) : Nova Olinda do Norte

Bonificação :

Dimensão : 1,000 UN

Enc. Sociais :

Data Base : 01/08/2025 (Com desoneração)

Fonte de recurso : Estadual

Órgão Solicitante : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Órgão Elaborador : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/UN
PERFURAÇÃO DO POÇO	40,7267		
INFRAESTRUTURA	22,3827		
DESENVOLVIMENTO	4,8075		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,1624		
TUBULAÇÕES	3,0070		
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDROMECÂNICA	27,9138		
Total geral	**100,0000**		

Renan Barbosa Amaral
Engenheiro Civil
CREA: 28717

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8600 - 6/2025

Data orçamento : 30/10/2025

Descrição : PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM URBANIZAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM

Versão : CASA DE PROTEÇÃO

Bem público : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Endereço : ESTRADA DOS BARATAS, S/N

Bairro : NOVA FLORESTA

Município(s) : Nova Olinda do Norte

Bonificação :

Dimensão : 10,250 M2

Enc. Sociais :

Data Base : 01/08/2025 (Com desoneração)

Fonte de recurso : Estadual

Órgão Solicitante : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Órgão Elaborador : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

01 - INFRAESTRUTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-346	10.000.001	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,190		
SINAPI-346	10.000.002	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	6,870		
SINAPI-346	10.000.003	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	3,110		
CPU	***10.000.004***	***CPU57334***	***ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024***	***KG***	***22,000***		
CPU	***10.000.005***	***CPU57337***	***ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024***	***KG***	***21,900***		
CPU	***10.000.006***	***CPU57338***	***ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024***	***KG***	***7,600***		
SINAPI-346	10.000.007	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,720		
SINAPI-346	10.000.008	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,330		
SINAPI-346	10.000.009	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	6,960		

Relatório de Orçamentos Agrupados

CPU	***10.000.010***	***CPU57339***	***ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024***	***KG***	***19,800***		
CPU	***10.000.011***	***CPU57340***	***ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024***	***KG***	***8,100***		
SINAPI-346	10.000.012	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,390		
SINAPI-346	10.000.013	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,290		
SINAPI-346	10.000.014	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	4,260		
SINAPI-346	10.000.015	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,390		
SINAPI-346	10.000.016	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3*KM	4,030		
CPU	***10.000.017***	***CPU57286***	***ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA***	***M3***	***1,390***		
						Total do Grupo:	

02 - SUPERESTRUTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***20.000.001***	***CPU57185***	***MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES***	***M2***	***9,860***		
CPU	***20.000.002***	***CPU57341***	***ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022***	***KG***	***30,100***		
CPU	***20.000.003***	***CPU57342***	***ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022***	***KG***	***13,500***		
SINAPI-346	20.000.004	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,470		
CPU	***20.000.005***	***CPU57186***	***MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES***	***M2***	***6,960***		

Relatório de Orçamentos Agrupados

CPU	***20.000.006***	***CPU57343***	***ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022***	***KG***	***20,400***		
CPU	***20.000.007***	***CPU57342***	***ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022***	***KG***	***8,100***		
SINAPI-346	20.000.008	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,390		
						Total do Grupo:	

03 - COBERTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-346	30.000.001	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	12,960		
CPU	***30.000.002***	***CPU57178***	***TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO***	***M2***	***12,960***		
						Total do Grupo:	

04 - PAREDES E PAINEIS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***40.000.001***	***CPU57332***	***ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021***	***M2***	***33,600***		
SINAPI-346	40.000.002	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,720		
						Total do Grupo:	

05 - REVESTIMENTO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-346	50.000.001	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	67,200		
SINAPI-346	50.000.002	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	67,200		
						Total do Grupo:	

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Relatório de Orçamentos Agrupados

06 - PISOS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-346	60.000.001	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	6,500		
SINAPI-346	60.000.002	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,200		
SINAPI-346	60.000.003	102474	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,650		
SINAPI-346	60.000.004	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,650		
						Total do Grupo:	

07 - ESQUADRIAS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-346	70.000.001	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,000		
						Total do Grupo:	

08 - PINTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-346	80.000.001	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	67,200		
SINAPI-346	80.000.002	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	67,200		
SINAPI-346	80.000.003	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	67,200		
						Total do grupo:	

Total geral do orçamento:	

Renan Barbosa Amaral
Engenheiro Civil
CREA: 28717

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8600 - 6/2025

Data orçamento : 30/10/2025

Descrição : PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM URBANIZAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM

Versão : CASA DE PROTEÇÃO

Bem público : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Endereço : ESTRADA DOS BARATAS, S/N

Bairro : NOVA FLORESTA

Município(s) : Nova Olinda do Norte

Bonificação :

Dimensão : 10,250 M2

Enc. Sociais :

Data Base : 01/08/2025 (Com desoneração)

Fonte de recurso : Estadual

Órgão Solicitante : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Órgão Elaborador : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/M2
INFRAESTRUTURA	27,7051		
SUPERESTRUTURA	21,5532		
COBERTURA	6,2746		
PAREDES E PAINEIS	14,5858		
REVESTIMENTO	13,4251		
PISOS	3,2573		
ESQUADRIAS	3,7218		
PINTURA	9,4772		
Total geral	**100,0000**		

_____

Renan Barbosa Amaral
Engenheiro Civil
CREA: 28717

Orçamento : 8600 - 5/2025

Data orçamento : 29/10/2025

Descrição : PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM URBANIZAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM

Versão : URBANIZAÇÃO

Bem público : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Endereço : ESTRADA DOS BARATAS, S/N

Bairro : NOVA FLORESTA

Município(s) : Nova Olinda do Norte

Bonificação :

Dimensão : 400,000 M2

Enc. Sociais :

Data Base : 01/08/2025 (Com desoneração)

Fonte de recurso : Estadual

Órgão Solicitante : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Órgão Elaborador : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Relatório de Orçamentos Agrupados

01 - URBANIZAÇÃO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-346	10.000.001	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	79,000		
SINAPI-346	10.000.002	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,100		
SINAPI-346	10.000.003	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	34,260		
SINAPI-346	10.000.004	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	71,100		
SINAPI-346	10.000.005	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	71,100		
SINAPI-346	10.000.006	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	71,100		
CPU	***10.000.007***	***CPU57190***	***EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO***	***M3***	***4,110***		
						Total do grupo:	

Total geral do orçamento:	

Renan Barbosa Amaral
Engenheiro Civil
CREA: 28717

Orçamento : 8600 - 5/2025

Data orçamento : 29/10/2025

Descrição : PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM URBANIZAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM

Versão : URBANIZAÇÃO

Bem público : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Endereço : ESTRADA DOS BARATAS, S/N

Bairro : NOVA FLORESTA

Município(s) : Nova Olinda do Norte

Bonificação :

Dimensão : 400,000 M2

Enc. Sociais :

Data Base : 01/08/2025 (Com desoneração)

Fonte de recurso : Estadual

Órgão Solicitante : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Órgão Elaborador : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Relatório de Orçamentos Agrupados

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/M2
URBANIZAÇÃO	100,0000		
Total geral	**100,0000**		

Renan Barbosa Amaral
Engenheiro Civil
CREA: 28717

Orçamento : 8600 - 4/2025

Data orçamento : 29/10/2025

Descrição : PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM URBANIZAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM

Versão : REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Bem público : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Endereço : ESTRADA DOS BARATAS, S/N

Bairro : NOVA FLORESTA

Município(s) : Nova Olinda do Norte

Bonificação :

Dimensão : 920,690 M

Enc. Sociais :

Data Base : 01/08/2025 (Com desoneração)

Fonte de recurso : Estadual

Órgão Solicitante : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Órgão Elaborador : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

01 - DEMOLIÇÕES

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-346	10.000.001	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	38,670		
SINAPI-346	10.000.002	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	50,270		
SINAPI-346	10.000.003	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3*KM	145,780		
CPU	***10.000.004***	***CPU57264***	***ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA***	***M3***	***50,270***		
						Total do Grupo:	

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Relatório de Orçamentos Agrupados

02 - MOVIMENTO DE TERRA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-346	20.000.001	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	552,410		
CPU	***20.000.002***	***CPU56903***	***LASTRO DE AREIA COM PREPARO DE FUNDO DE VALA, LANÇAMENTO MANUAL***	***M3***	***5,560***		
SINAPI-346	20.000.003	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	542,500		
SINAPI-346	20.000.004	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,900		
SINAPI-346	20.000.005	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3*KM	31,610		
CPU	***20.000.006***	***CPU56902***	***ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA***	***M3***	***10,900***		
						Total do Grupo:	

03 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***30.000.001***	***CPU57346***	***ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024***	***M***	***615,380***		
CPU	***30.000.002***	***CPU57347***	***ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024***	***M***	***305,310***		
CPU	***30.000.003***	***CPU57265***	***ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO)***	***UN***	***1,000***		

Relatório de Orçamentos Agrupados

CPU	*30.000.004*	*CPU57266*	*ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS*	*UN*	*2,000*		
CPU	*30.000.005*	*CPU57268*	*ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO)*	*UN*	*2,000*		
CPU	*30.000.006*	*CPU57267*	*ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO)*	*UN*	*1,000*		
CPU	*30.000.007*	*CPU57269*	*ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO)*	*UN*	*2,000*		
CPU	*30.000.008*	*CPU57270*	*Fornecimento e assentamento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc pba, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 75mm*	*UN*	*2,000*		
CPU	*30.000.009*	*CPU57272*	*Fornecimento e assentamento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc pba, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 50mm*	*UN*	*1,000*		
						Total do Grupo:	

Relatório de Orçamentos Agrupados

04 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*40.000.001*	*CPU57261*	*RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA FECHAMENTO DE VALAS*	*M3*	*38,670*		
						Total do grupo:	

Total geral do orçamento:	

Renan Barbosa Amaral
Engenheiro Civil
CREA: 28717

Orçamento : 8600 - 4/2025

Data orçamento : 29/10/2025

Descrição : PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM URBANIZAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM

Versão : REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Bem público : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Endereço : ESTRADA DOS BARATAS, S/N

Bairro : NOVA FLORESTA

Município(s) : Nova Olinda do Norte

Bonificação :

Dimensão : 920,690 M

Enc. Sociais :

Data Base : 01/08/2025 (Com desoneração)

Fonte de recurso : Estadual

Órgão Solicitante : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Órgão Elaborador : 25501 - COSAMA_ - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/M
DEMOLIÇÕES	2,0456		
MOVIMENTO DE TERRA	23,5019		
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	47,1467		
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	27,3057		
Total geral	**100,0000**		

Renan Barbosa Amaral
Engenheiro Civil
CREA: 28717

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Relatório de Orçamentos Agrupados

Resumo dos orçamentos

Orçamento/Versão	Descrição da versão	Dimensão	Unidade	Valor
8600 / 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,000	UN	
8600 / 2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,000	UN	
8600 / 3	POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO 8"	1,000	UN	
8600 / 6	CASA DE PROTEÇÃO	10,250	M2	
8600 / 5	URBANIZAÇÃO	400,000	M2	
8600 / 4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	920,690	M	
			Total dos orçamentos	